



COMUNE DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di BARI
Assessorato OO.PP. e Lavori Pubblici
Assessorato allo Sport
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO



Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico della Casa di Riposo "San Francesco"

Progetto di fattibilità	Art. 23 co. 1-4	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	Proposta di intervento da realizzare con risorse finanziarie del FSC 2007-2013 - D.G.R. 4329/15
Progetto definitivo	Art. 23 co. 1-7	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	
Progetto esecutivo	Art. 23 co. 1-8	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	

Elaborato grafico	PROGETTO - PIANTE CON DESTINAZIONI D'USO E MODULI ABITATIVI piano primo	TAV. n°	data
Titolo		9c	18 Dicembre 2016
Scala:	1:50		

ELABORAZIONE A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO LL.PP.
PROGETTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Cesare TREMATTORE

Destinazione d'uso del locale	S.p. [mq]	H [m]	S.f. [mq]	R S.f./S.p.
M PIANO PRIMO				
O Locale Personale U: spogliatoio	7,40	3,00	*	
D Locale Personale U: bagno	3,90	3,00	0,63 > 1/8	
U Locale Personale U: riposo	8,70	3,00	2,55 > 1/8	
L Locale Personale D: spogliatoio	6,35	3,00	*	
O Locale Personale D: bagno	4,40	3,00	0,63	
L Locale Personale D: riposo	7,00	3,00	2,25	
1 Deposito ausili	5,57	3,00	-	
STANZA N. 8	21,50	3,00	2,7 > 1/8	
spazio notte	4,50	3,00	0,63 > 1/8	
servizio igienico	21,50	3,00	2,55 > 1/8	
STANZA N. 9	21,50	3,00	2,55 > 1/8	
spazio notte	10,75	3,00	2,55 > 1/8	
servizio igienico (assistito)	10,75	3,00	2,55 > 1/8	
STANZA N. 10	18,70	3,00	2,55 > 1/8	
spazio notte	4,65	3,00	0,63 > 1/8	
servizio igienico	18,70	3,00	2,55 > 1/8	
STANZA N. 11	21,30	3,00	2,55 > 1/8	
spazio notte	4,10	3,00	0,63 > 1/8	
servizio igienico	21,30	3,00	2,55 > 1/8	
STANZA N. 12	21,50	3,00	2,55 > 1/8	
spazio notte	4,00	3,00	0,63 > 1/8	
servizio igienico	21,50	3,00	2,55 > 1/8	
STANZA N. 13	21,50	3,00	2,7 > 1/8	
spazio notte	4,20	3,00	0,63 > 1/8	
servizio igienico	21,50	3,00	2,55 > 1/8	
STANZA N. 14	21,00	3,00	2,55 > 1/8	
spazio notte	4,50	3,00	0,63 > 1/8	
servizio igienico	21,00	3,00	2,55 > 1/8	
STANZA N. 15	21,50	3,00	2,7 > 1/8	
spazio notte	11,80	3,00	0,63 > 1/8	
servizio igienico (assistito)	11,80	3,00	0,63 > 1/8	
M STANZA N. 16	18,10	3,00	2,55 > 1/8	
O spazio notte	4,40	3,00	0,63 > 1/8	
D servizio igienico	20,55	3,00	2,7 > 1/8	
STANZA N. 17	20,55	3,00	2,7 > 1/8	
spazio notte	4,80	3,00	0,63 > 1/8	
servizio igienico	20,55	3,00	2,7 > 1/8	
STANZA N. 18	21,50	3,00	2,7 > 1/8	
spazio notte	4,00	3,00	0,63 > 1/8	
servizio igienico	21,50	3,00	2,7 > 1/8	
STANZA N. 19	21,50	3,00	2,7 > 1/8	
spazio notte	4,40	3,00	0,63 > 1/8	
servizio igienico	21,50	3,00	2,7 > 1/8	
STANZA N. 20	16,30	3,00	2,55 > 1/8	
spazio notte	4,85	3,00	0,63 > 1/8	
servizio igienico	21,50	3,00	2,7 > 1/8	
STANZA N. 21	21,50	3,00	2,7 > 1/8	
spazio notte	11,80	3,00	2,7 > 1/8	
servizio igienico (assistito)	11,80	3,00	2,7 > 1/8	
STANZA N. 22	21,50	3,00	2,55 > 1/8	
spazio notte	4,50	3,00	0,63 > 1/8	
servizio igienico	21,50	3,00	2,55 > 1/8	
Locale Personale U: spogliatoio	5,20	3,00	*	
Locale Personale U: bagno	4,95	3,00	0,63 > 1/8	
Locale Personale U: riposo	8,30	3,00	2,25 > 1/8	
Locale Personale D: spogliatoio	6,35	3,00	*	
Locale Personale D: bagno	4,00	3,00	0,63	
Locale Personale D: riposo	9,00	3,00	2,55	

LEGENDA

- Area controffidata h. netta 2,60 mt
- Muratura portante esistente
- Muratura di tampono esistente
- Muratura di tampono di progetto
- Tamezzi di progetto

